分類	代號	圖例	植物名稱	數量	單位	規格(cm) H	W	冠幅	覆土深度
大喬木	A		光蠟樹	5	株	300	150	10	150
	B		雀榕	4	株	300	150	10	150
	C		青剛櫟	8	株	300	150	10	150
	D		烏臼	12	株	300	150	10	150
	E		黃槿	6	株	300	150	8	150
	F		青楓	33	株	300	150	8	150
	G		烏心石	14	株	300	150	8	150
	H		毛柿	5	株	300	150	8	150
	I		榉樹	19	株	300	150	8	150
	J		大葉楠仁	5	株	300	150	8	150
	K		苦楝	16	株	300	150	8	150
小喬木	L		黃連木	10	株	200	120	8	150
	M		木油桐	31	株	200	120	8	150
	N		黃槿	13	株	200	120	8	150
	O		鳳凰木	6	株	200	120	8	150

分類	代號	圖例	植物名稱	數量	單位	規格(cm) H	W	冠幅	覆土深度
灌木	P		山茶花	3	株	150	90	5	150
	Q		山櫻花	15	株	200	120	8	150
	a		厚葉石斑木	200	株	60	65	–	60
	b		朱槿	460	株	60	65	–	60
	c		桂花	160	株	60	65	–	60
	d		杜鵑	190	株	60	65	–	60
	e		金露花	180	株	60	80		60
	f		田代氏石斑木	130	株	60	100	–	60
	g		南天竹	60	株	60	50		60
	h		玉葉金花	100	株	60	80	–	60
	i		台東火刺木	330	株	60	80	–	60
草花	X		假儉草		平方米	–	–	–	30
	Y		地毯草		平方米	–	–	–	30
爬藤植物	x		蔦蘿	233		每30CM一株			
	y		爬墻虎	30		每30CM一株			

全區植栽配置平面圖

竣工圖	
興亞營造工程股份有限公司	
繪圖	
工地主任	
專任工程人員	
設計人	
王慶樽建築師事務所	
監造人員	
覆核	
監造技師簽章	
竣工日期	102.12.07
技師簽證	
建築師簽證	

修正日期	說明	核准

王慶樽 建築師事務所
台中市西屯區中清路2段50-5號
TEL/04-23152015
FAX/04-23152017

工程名稱
逢甲大學八甲校區
圖資大樓新建工程

圖名
全區植栽配置平面圖

C10112

比例	1/300
日期	
圖號	A7-03
張數	102/819